



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Ibiraiaras

MEMORIAL DESCRITIVO

APRESENTAÇÃO

A finalidade do presente memorial é estabelecer as normas e especificações técnicas dos serviços a serem empregados na execução da **pavimentação de vias urbanas**, a ser localizado na Rua Antônio Stella e Rua Longino Zacharias Guadagnin, Bairro Centro, no município de Ibiraiaras/RS.

A referida obra prevê a limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação para camada de reperfilagem de CBUQ com espessura de 6 cm.

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

São objetos dessa especificação os serviços de limpeza, varrição e lavagem da pavimentação existente em paralelepípedo. Uso de jato de água, vassoura mecânica se necessário, complementados com o emprego de serviços manuais que acarretam em melhor aderência para a nova pavimentação.

O material removido deverá ser carregado e transportado por caminhões basculantes até o local designado pelo fiscal do município.

A obra deverá ser marcada de maneira clara com a identificação da área de intervenção, com sinalização e cercamento, de forma a manter a segurança dos trabalhadores e do trânsito.

2.0 PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CBUQ

Após a limpeza, espalhar o material betuminoso sobre a superfície existente, para promover aderência entre o revestimento betuminoso e a camada. O material utilizado será a emulsão asfáltica tipo RR-2C, diluído em água na proporção 1:1, e aplicado aproximadamente entre 1 Litro/m².

O espalhamento do ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicação uniforme do material, sem atomização, nas taxas e limites de temperatura



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Ibiraiaras

especificados. Devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação, e ainda de espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

3.0 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Os serviços de espalhamento da mistura betuminosa somente poderão ser executados depois da limpeza e aplicação da pintura de ligação terem sido aceitos pela fiscalização.

Diante do exposto, serão executados os serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, com espessura compacta de 6 cm. Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção superior de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica não diminua a ponto limite de não se poder utilizar na pista.

Para que a mistura seja colocada na pista sem grandes perdas de temperatura, cada carregamento deverá ser coberto para proteger a mistura. O concreto asfáltico será distribuído por motoniveladora, de forma tal que permita, posteriormente, a obtenção de uma camada média na espessura indicada pelo projeto, sem novas adições. Somente poderão ser espalhadas se a temperatura ambiente se encontrar acima dos 10°C e com tempo não chuvoso. O concreto betuminoso não poderá ser aplicado, na pista em temperatura inferior a 110°C.

A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos.

Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início imediato a rolagem. A temperatura recomendável, para a compressão da mistura fina, na prática, entre 110°C a 170°C. Caso sejam empregados rolos de pneus de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada, e, conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas.

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, de pelo menos, metade da largura rodada. Em qualquer caso, a operação continuará até o momento em que seja atingida a compactação especificada.

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento de equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.

neg
JR



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Ibiraiaras

pavimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro. A execução dos serviços deve atender os requisitos da NBR 11862.


6.0 DISPOSIÇÕES FINAIS

A obra deverá, ao seu final, estar em perfeitas condições de utilização. Antes da abertura ao tráfego, verificar se a superfície do pavimento está uniforme, se atende aos caimentos mínimos, se todos os ajustes e acabamentos foram feitos adequadamente. Todos os entulhos, equipamentos, utensílios e restos de materiais deverão ser totalmente removidos, ficando o local em perfeitas condições de segurança e livre para ser utilizado. Por quaisquer dúvidas deste memorial ou dos projetos em anexo, deverá ser esclarecido com o projetista ou com a fiscalização.

Ibiraiaras, junho de 2024.



Douglas Rossoni
Prefeito Municipal



Carolina Marini Gusberti
Eng.^a Civil – CREA RS 260385